

CANTEIRO DE OBRAS															
ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	TIPO DE INSTALAÇÃO	UNIDADE	ÁREA	ÁREA CALCULADA	QUANT. CONTAINER	CUSTO UNIT. CONTAINER	CUSTO TOTAL CONTAINER						
1	ESCRITÓRIO E SEÇÃO TÉCNICA	M0066	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU)	un	31,4760	31,476	1,00	R\$ 129.683,230	R\$ 129.683,230						
2	REFEITÓRIO E COZINHA	M0059	Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	14,8596	29,719	2,00	R\$ 61.447,680	R\$ 122.895,360						
3	BANHEIROS E VESTIÁRIO	M0041	Contêiner com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	14,8596	29,719	2,00	R\$ 94.372,470	R\$ 188.744,940						
4	ALMOXARIFADO	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	un	29,7192	29,719	1,00	R\$ 133.374,840	R\$ 133.374,840						
5	DEPÓSITO DE CIMENTO	M0057	Contêiner com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo)	un	29,7192	29,719	1,00	R\$ 133.374,840	R\$ 133.374,840						
6	GUARITA	M0071	Contêiner com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU)	un	7,4420	7,442	1,00	R\$ 44.452,310	R\$ 44.452,310						
7	LABORATÓRIO	M0042	Contêiner com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU)	un	14,8596	14,860	1,00	R\$ 40.000,660	R\$ 40.000,660						
TOTAL					ÁREA CONTAINERS	142,94	9,00	R\$ 792.526,18							
ÁREA TOTAL DOS CONTAINERES UTILIZADO						172,65									
CÁLCULO DO CUSTO DE INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS															
$CCC = [1/5x(k_2 \times k_3 \sum_{n=1}^{\infty} QC_n \times CCn) + (\sum_{n=1}^{\infty} AT \times FEAT) \times CMCC] \times Cp$															
Fator do Padrão de Construção (k1)		Fator de Mobiliário e Aparelhagem (k2)		Fator de Distância do Canteiro de Obras aos Centros Fornecedores (k3)											
Container	Não aplicável	Construção OEA	1,06	TIPO PAVIMENTO		DMT	EQUAÇÃO								
				Leito Natural		0,00	0,0000								
				Revestimento Primário		0,00	0,0000								
				Rod. Pavimentada		0,00	0,0000								
				FATOR K3		0,00	1,00								
Custo Médio da Construção Civil CMCC		Fator de Equivalência de Áreas Totais Terreno (FEAT)		Custo Container (CC)											
Março 2026 (SD)	R\$ 2.141,16	Container	3,00%	Custo total containers- Sem Desoneração		R\$ 232.250,35									
Março 2026 (CD)	R\$ 2.041,90			Custo total containers- Com Desoneração		R\$ 229.272,55									
				Custo médio container - SD		R\$ 88.058,46									
Relação de Áreas cobertas edificadas e áreas totais do terreno		Quantidade de Container (QC)													
Container	50%	Conforme descrição	9,00												
Área total terreno (m²)	1.000,00														
Área total TSD (m²)***	0,00														
* Considerado ambulatório apenas para casos em que apresente a previsão de médico de trabalho															
** Considerado em obras de grande porte															
*** Obras realizadas em TSD - Tratamento Superficial Duplo															
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO SEM DESONERAÇÃO								R\$ 232.250,35							
O custo total foi truncado para não ter casas decimais devido a Instrução Normativa nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, onde a quantidade apresentada é em %.								R\$ 2.322,50							
CUSTO TOTAL DO CANTEIRO COM DESONERAÇÃO								R\$ 229.272,55							
O custo total foi truncado para não ter casas decimais devido a Instrução Normativa nº 001/2025/GS/SINFRA/MT, onde a quantidade apresentada é em %.								R\$ 2.292,72							