

		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
		Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D'alva sobre Córrego Piscina, no município de Rondonópolis – MT.			SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe		27,49%		Não Desonerado	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 560.064,00	R\$ 560.064,00	18,73 %	
1.1	ADM - PONTE PERNAMBUCO	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA PONTE RUA PERNAMBUCO - SEM DESONERAÇÃO	%	100,00	R\$ 4.393,01	R\$ 5.600,64	R\$ 560.064,00	18,73 %	
2			SERVIÇOS PRELIMINARES (PREPARAÇÃO DO CANTEIRO)		1,00		R\$ 78.791,20	R\$ 78.791,20	2,63 %	
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	1.500,00	R\$ 5,26	R\$ 6,70	R\$ 10.050,00	0,34 %	
2.2	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	m²	2.100,00	R\$ 0,69	R\$ 0,87	R\$ 1.827,00	0,06 %	
2.3	1600896	SICRO3	Demolição mecânica de alvenaria com escavadeira hidráulica	m²	156,00	R\$ 19,09	R\$ 24,33	R\$ 3.795,48	0,13 %	
2.4	100984	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	320,00	R\$ 9,78	R\$ 12,46	R\$ 3.987,20	0,13 %	
2.5	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	4.800,00	R\$ 2,56	R\$ 3,26	R\$ 15.648,00	0,52 %	
2.6	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - BOTA FORA	M3XKM	640,00	R\$ 2,80	R\$ 3,56	R\$ 2.278,40	0,08 %	
2.7	0903845	SICRO3	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	150,00	R\$ 147,90	R\$ 188,55	R\$ 28.282,50	0,95 %	
2.8			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		1,00		R\$ 12.922,62	R\$ 12.922,62	0,43 %	
2.8.1	97643	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	180,00	R\$ 28,78	R\$ 36,69	R\$ 6.604,20	0,22 %	
2.8.2	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	15,00	R\$ 184,83	R\$ 235,63	R\$ 3.534,45	0,12 %	
2.8.3	100983	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	40,50	R\$ 9,98	R\$ 12,72	R\$ 515,16	0,02 %	
2.8.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	607,50	R\$ 2,56	R\$ 3,26	R\$ 1.980,45	0,07 %	
2.8.5	93592	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	81,00	R\$ 2,80	R\$ 3,56	R\$ 288,36	0,01 %	
3			CANTEIRO DE OBRAS		1,00		R\$ 420.716,91	R\$ 420.716,91	14,07 %	
3.1	CANTEIROS-PERNAMBUCO-01	Próprio	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - SEM DESONERAÇÃO	%	100,00	R\$ 2.322,50	R\$ 2.960,95	R\$ 296.095,00	9,90 %	
3.2	5213570	SICRO3	Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação	m²	12,50	R\$ 465,15	R\$ 593,01	R\$ 7.412,62	0,25 %	
3.3	5216111	SICRO3	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	un	6,00	R\$ 135,96	R\$ 173,33	R\$ 1.039,98	0,03 %	
3.4	CANTEIRO-PERNAMBUCO-02	Próprio	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (BASEADO SINAPI 102656)	M	1.500,00	R\$ 8,78	R\$ 11,19	R\$ 16.785,00	0,56 %	
3.5	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	220,00	R\$ 102,34	R\$ 130,47	R\$ 28.703,40	0,96 %	
3.6	CANTEIRO-PERNAMBUCO-03	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). (BASEADA NA SINAPI Nº 101509 - 05/2024)	UN	1,00	R\$ 2.730,79	R\$ 3.481,48	R\$ 3.481,48	0,12 %	
3.7	CANTEIRO-PERNAMBUCO-04	Próprio	ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA, KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 32 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE HIDRÔMETRO)	UN	1,00	R\$ 832,33	R\$ 1.061,13	R\$ 1.061,13	0,04 %	
3.8	3713613	SICRO3	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	150,00	R\$ 25,71	R\$ 32,77	R\$ 4.915,50	0,16 %	
3.9	CANTEIRO-PERNAMBUCO-05	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93582	m²	60,00	R\$ 298,46	R\$ 380,50	R\$ 22.830,00	0,76 %	
3.10	CANTEIRO-PERNAMBUCO-06	Próprio	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS - CP BASEADA NO CÓDIGO SINAPI 93583	m²	60,00	R\$ 501,91	R\$ 639,88	R\$ 38.392,80	1,28 %	
4			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1,00		R\$ 93.070,00	R\$ 93.070,00	3,11 %	
4.1	Mobilização-Rua Pernambuco	Próprio	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E RODANTES - SEM DESONERAÇÃO	%	100,00	R\$ 365,01	R\$ 465,35	R\$ 46.535,00	1,56 %	
4.2	Desmobilização-Rua Pernambuco	Próprio	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE E RODANTES- SEM DESONERAÇÃO	%	100,00	R\$ 365,01	R\$ 465,35	R\$ 46.535,00	1,56 %	
5			PROJETOS E LICENÇAS		1,00		R\$ 165.130,49	R\$ 165.130,49	5,52 %	
5.1	PROJETO - PONTE RUA PERNAMBUCO	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE LÍDIO MAGALHÃES (Detalhamento de Projeto Executivo O.E.A)	M²	192,00	R\$ 141,54	R\$ 180,44	R\$ 34.644,48	1,16 %	
5.2	PROJETO 02- PONTE RUA PERNAMBUCO	Próprio	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS, LICENÇAS LP, LI E LO E DOCUMENTOS PERTINENTES PARA EXECUÇÃO DE PONTE E ACESSOS (INCLUSO OS PROJETOS DE PCA: PGRSSCC; CONSEMMA; PRAD; PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL E OUTROS NECESSÁRIOS)	UND	1,00	R\$ 102.350,00	R\$ 130.486,01	R\$ 130.486,01	4,36 %	
6			INFRAESTRUTURA		1,00		R\$ 416.299,03	R\$ 416.299,03	13,92 %	

		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS			Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
		Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D'alva sobre Córrego Piscina, no município de Rondonópolis – MT.			SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe		27,49%		Não Desonerado	
Orçamento Sintético										
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 560.064,00	R\$ 560.064,00	18,73 %	
6.1	2306066	SICRO3	Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção	m	24,00	R\$ 313,03	R\$ 399,08	R\$ 9.577,92	0,32 %	
6.2	2306071	SICRO3	Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção	m	84,00	R\$ 2.457,64	R\$ 3.133,24	R\$ 263.192,16	8,80 %	
6.3	2306732	SICRO3	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m	24,00	R\$ 1.164,81	R\$ 1.485,01	R\$ 35.640,24	1,19 %	
6.4	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	26,46	R\$ 43,10	R\$ 54,94	R\$ 1.453,71	0,05 %	
6.5	2306248	SICRO3	Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm²	m²	9,60	R\$ 680,00	R\$ 866,93	R\$ 8.322,52	0,28 %	
6.6	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	48,48	R\$ 102,67	R\$ 130,89	R\$ 6.345,54	0,21 %	
6.7	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	35,57	R\$ 795,08	R\$ 1.013,64	R\$ 36.055,17	1,21 %	
6.8	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	35,57	R\$ 46,92	R\$ 59,81	R\$ 2.127,44	0,07 %	
6.9	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.632,00	R\$ 13,75	R\$ 17,52	R\$ 46.112,64	1,54 %	
6.10	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 - BOTA FORA	m³	51,56	R\$ 9,88	R\$ 12,59	R\$ 649,14	0,02 %	
6.11	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - BOTA FORA	M3XKM	713,97	R\$ 2,91	R\$ 3,70	R\$ 2.641,68	0,09 %	
6.12	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 - BOTA FORA	M3XKM	95,19	R\$ 3,19	R\$ 4,06	R\$ 386,47	0,01 %	
6.13	100998	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_02/2026	T	34,00	R\$ 6,59	R\$ 8,40	R\$ 285,60	0,01 %	
6.14	95878	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	680,00	R\$ 1,93	R\$ 2,46	R\$ 1.672,80	0,06 %	
6.15	93595	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	680,00	R\$ 2,12	R\$ 2,70	R\$ 1.836,00	0,06 %	
7			MESOESTRUTURA		1,00		R\$ 356.576,88	R\$ 356.576,88	11,92 %	
7.1	3205870	SICRO3	Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	54,40	R\$ 668,00	R\$ 851,63	R\$ 46.328,67	1,55 %	
7.2	0307732	SICRO3	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação	dm³	87,50	R\$ 128,04	R\$ 163,23	R\$ 14.282,62	0,48 %	
7.3	2108165	SICRO3	Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m³	360,00	R\$ 34,93	R\$ 44,53	R\$ 16.030,80	0,54 %	
7.4	1108055	SICRO3	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	1,00	R\$ 4.757,35	R\$ 6.065,14	R\$ 6.065,14	0,20 %	
7.5	1106057	SICRO3	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m³	4,84	R\$ 501,92	R\$ 639,89	R\$ 3.097,06	0,10 %	
7.6	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	9.334,06	R\$ 13,75	R\$ 17,52	R\$ 163.532,73	5,47 %	
7.7	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	374,81	R\$ 102,67	R\$ 130,89	R\$ 49.058,88	1,64 %	
7.8	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	54,20	R\$ 795,08	R\$ 1.013,64	R\$ 54.939,28	1,84 %	
7.9	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	54,20	R\$ 46,92	R\$ 59,81	R\$ 3.241,70	0,11 %	
8			SUPERESTRUTURA		1,00		R\$ 765.105,05	R\$ 765.105,05	25,58 %	
8.1			LONGARINAS		1,00		R\$ 295.440,98	R\$ 295.440,98	9,88 %	
8.1.1	3106427	SICRO3	Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	273,47	R\$ 40,48	R\$ 51,60	R\$ 14.111,05	0,47 %	
8.1.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	7.634,95	R\$ 13,75	R\$ 17,52	R\$ 133.764,32	4,47 %	
8.1.3	4507956	SICRO3	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	1.159,90	R\$ 9,70	R\$ 12,36	R\$ 14.336,36	0,48 %	
8.1.4	Ponte.Pernambuco-Protensão	Próprio	Protensão cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento e instalação - BASEADO NO CODIGO SICRO (4507766)	un	105,00	R\$ 111,85	R\$ 142,59	R\$ 14.971,95	0,50 %	
8.1.5	00034481	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	m³	37,28	R\$ 880,36	R\$ 1.122,37	R\$ 41.841,95	1,40 %	
8.1.6	1108055	SICRO3	Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual	m³	1,00	R\$ 4.757,35	R\$ 6.065,14	R\$ 6.065,14	0,20 %	
8.1.7	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	37,28	R\$ 46,92	R\$ 59,81	R\$ 2.229,71	0,07 %	
8.1.8	5915400	SICRO3	Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t	un	7,00	R\$ 3.381,82	R\$ 4.311,48	R\$ 30.180,36	1,01 %	

		ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
		Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D'alva sobre Córrego Piscina, no município de Rondonópolis – MT.		SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe		27,49%		Não Desonerado	
Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 560.064,00	R\$ 560.064,00	18,73 %
8.1.9	3806420	SICRO3	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	7,00	R\$ 4.251,33	R\$ 5.420,02	R\$ 37.940,14	1,27 %
8.2			PRÉ LAJES/LAJES TABULEIRO/LAJE DE TRANSIÇÃO/ALÇAS DE IÇAMENTO/DEFENSAS		1,00		R\$ 469.664,07	R\$ 469.664,07	15,70 %
8.2.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	312,33	R\$ 102,67	R\$ 130,89	R\$ 40.880,87	1,37 %
8.2.2	0407819	SICRO3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	12.141,01	R\$ 13,75	R\$ 17,52	R\$ 212.710,49	7,11 %
8.2.3	00001525	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	m³	69,03	R\$ 795,08	R\$ 1.013,64	R\$ 69.971,56	2,34 %
8.2.4	3806426	SICRO3	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	181,55	R\$ 66,68	R\$ 85,01	R\$ 15.433,56	0,52 %
8.2.5	103673	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	69,03	R\$ 46,92	R\$ 59,81	R\$ 4.128,68	0,14 %
8.2.6	ESCO-SUSPENSO	Próprio	ESCORAMENTO SUSPENSO OAE - BASEADO NO CODIGO SICRO (2105929)	m³	173,00	R\$ 536,44	R\$ 683,90	R\$ 118.314,70	3,96 %
8.2.7	5914333	SICRO3	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t	t	181,55	R\$ 35,54	R\$ 45,30	R\$ 8.224,21	0,27 %
9			ACABAMENTO		1,00		R\$ 57.810,06	R\$ 57.810,06	1,93 %
9.1	0307737	SICRO3	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação	m	24,00	R\$ 610,01	R\$ 777,70	R\$ 18.664,80	0,62 %
9.2	0307084	SICRO3	Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento	m	48,00	R\$ 38,99	R\$ 49,70	R\$ 2.385,60	0,08 %
9.3	3806402	SICRO3	Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão	m²	180,00	R\$ 3,04	R\$ 3,87	R\$ 696,60	0,02 %
9.4	2007971	SICRO3	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	50,00	R\$ 94,56	R\$ 120,55	R\$ 6.027,50	0,20 %
9.5	3808043	SICRO3	Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos	m²	116,90	R\$ 5,54	R\$ 7,06	R\$ 825,31	0,03 %
9.6	3806386	SICRO3	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	m	29,80	R\$ 768,86	R\$ 980,21	R\$ 29.210,25	0,98 %
10			PILAR DECORATIVO / GUARDA CORPO		1,00		R\$ 4.474,96	R\$ 4.474,96	0,15 %
10.1	3108012	SICRO3	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	16,36	R\$ 102,67	R\$ 130,89	R\$ 2.141,36	0,07 %
10.2	00034496	SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	m³	2,31	R\$ 792,27	1.010,22 (BDI 27,51%)	R\$ 2.333,60	0,08 %
11			INSTAÇÕES ELÉTRICAS		1,00		R\$ 72.623,17	R\$ 72.623,17	2,43 %
11.1			ELETRODUTO CAIXAS E ACESSÓRIOS		1,00		R\$ 8.619,20	R\$ 8.619,20	0,29 %
11.1.1	CPE-179	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 (1 ¼"), PARA REDE ENTERRADA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	R\$ 62,09	R\$ 79,15	R\$ 4.749,00	0,16 %
11.1.2	91855	Próprio	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00	R\$ 12,24	R\$ 15,60	R\$ 187,20	0,01 %
11.1.3	CPE-316	Próprio	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DIÂMETRO INTERNO DE 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE OU POSTE OU PERGOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8,00	R\$ 26,84	R\$ 34,21	R\$ 273,68	0,01 %
11.1.4	97893	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M	UN	1,00	R\$ 611,78	R\$ 779,95	R\$ 779,95	0,03 %
11.1.5	97886	Próprio	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M	UN	6,00	R\$ 192,99	R\$ 246,04	R\$ 1.476,24	0,05 %
11.1.6	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 59,42	R\$ 75,75	R\$ 227,25	0,01 %
11.1.7	CPE-501	Próprio	CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS DE 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982	UN	12,00	R\$ 18,00	R\$ 22,94	R\$ 275,28	0,01 %
11.1.8	CPE-499	Próprio	TERMINAL SAPATA DE COBRE PARA CABO 16mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2023 - BASEADO SINAP 96982	UN	12,00	R\$ 15,70	R\$ 20,01	R\$ 240,12	0,01 %
11.1.9	CPE-46	Próprio	SOLDA EXOTÉRMICA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - COMPOSIÇÃO MONTADA COM BASE NO CÓDIGO C3909/SEINFRA – VERSÃO 27.1	UN	7,00	R\$ 46,00	R\$ 58,64	R\$ 410,48	0,01 %
11.2			CABO UNIPOLAR/MULTIPOLAR (COBRE)		1,00		R\$ 28.153,26	R\$ 28.153,26	0,94 %
11.2.1	CPE-11	Próprio	REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	145,00	R\$ 108,34	R\$ 138,12	R\$ 20.027,40	0,67 %
11.2.2	CPE-10	Próprio	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, 3 CONDUTORES DE 4 MM2, ANTICHAMA 0,6/1 KV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 21,04	R\$ 26,82	R\$ 321,84	0,01 %
11.2.3	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	R\$ 4,36	R\$ 5,55	R\$ 11,10	0,00 %
11.2.4	CABO-NU-16MM2	Próprio	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	180,00	R\$ 30,23	R\$ 38,54	R\$ 6.937,20	0,23 %
11.2.5	CPE-02	Próprio	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 E CONDUTOR DE 16MM² PARA CONEXÃO AOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 111,87	R\$ 142,62	R\$ 855,72	0,03 %
11.3			DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO E COMANDO		1,00		R\$ 1.881,81	R\$ 1.881,81	0,06 %

	ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE RONDONÓPOLIS		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais	
	Contratação Semi-Integrada para Execução de OAE na Rua Pernambuco, Vila Estrela D'alva sobre Córrego Piscina, no município de Rondonópolis – MT.		SINAPI - 04/2026 - Mato Grosso SICRO3 - 01/2026 - Mato Grosso ORSE - 02/2026 - Sergipe	27,49%	Não Desonerado	

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1,00		R\$ 560.064,00	R\$ 560.064,00	18,73 %
11.3.1	101878	Próprio	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 552,06	R\$ 703,82	R\$ 703,82	0,02 %
11.3.2	93660	Próprio	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 57,74	R\$ 73,61	R\$ 147,22	0,00 %
11.3.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	R\$ 59,88	R\$ 76,34	R\$ 76,34	0,00 %
11.3.4	101902	SINAPI	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	R\$ 181,12	R\$ 230,90	R\$ 461,80	0,02 %
11.3.5	CPE-14	Próprio	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUINDO A BASE COM SUPORTE METÁLICO	UN	1,00	R\$ 84,69	R\$ 107,97	R\$ 107,97	0,00 %
11.3.6	CPE-16	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175V, CORRENTE MÁXIMA DE 45KA (TIPO AC)	UN	3,00	R\$ 100,58	R\$ 128,22	R\$ 384,66	0,01 %
11.4			LÂMPADAS, LUMINÁRIA E DEMAIS SERVIÇOS		1,00		R\$ 31.465,50	R\$ 31.465,50	1,05 %
11.4.1	CPE-248	Próprio	POSTE DE AÇO GALVANIZADO PINTADO, ALTURA 5M ACIMA DA SUPERFÍCIE, ENGASTAMENTO 1 M, COM 2 LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, COM EFICIÊNCIA MÍNIMA 150 LM/W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO (@Tj65°) DE 10.500 LÚMENS, COM POTÊNCIA ENTRE 70W E 80W, TEMPERATURA DE COR DE 5000K, 5 ANOS DE GARANTIA E SELO DO INMETRO	UN	6,00	R\$ 4.113,46	R\$ 5.244,25	R\$ 31.465,50	1,05 %
11.5			SERVIÇOS GERAIS		1,00		R\$ 2.503,40	R\$ 2.503,40	0,08 %
11.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	1,75	R\$ 97,62	R\$ 124,45	R\$ 217,78	0,01 %
11.5.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,75	R\$ 28,31	R\$ 36,09	R\$ 63,15	0,00 %
11.5.3	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,50	R\$ 109,69	R\$ 139,84	R\$ 349,60	0,01 %
11.5.4	94994	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	12,50	R\$ 117,53	R\$ 149,83	R\$ 1.872,87	0,06 %
						Total sem BDI		2.346.133,15	
						Total do BDI		644.528,60	
						Total Geral		2.990.661,75	

ENG. CIVIL VALDEI LINO - CREA/MT 43435
ASSESSOR DE ORÇAMENTOS - MATRICULA 1551626

ENG. ELETRICISTA ÉBONNY PAOLLA SOUZA FELIZARTI - CREA/MT 51653
ASSESSORA DE OBRAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – MATRÍCULA 156222