









TRAÇADO LONGITUDINAL DOS CABOS

ESC. 1:50

TIPO MTC



RESUMO DA ARMAÇÃO (FRETAGENS)				
BIT. (mm)	COMPR. TOTAL(m)	PESO UNIT.	PESO TOTAL	TIPO
6.3		0.31		CA50
8	1377.88	0.40	606.27	CA50
10		0.62		CA50
12.5	631.12	0.96	666.46	CA50
16	280.56	1.58	487.61	CA50
20		3.15		CA50
PESO TOTAL			1760.34	



QUANTIDADE DE CABOS, BAINHAS E ANCORAGENS P/ 1 VIGA							
CABO	QUANTIDADE POR VIGA	CORDOALHAS	COMPRIMENTOS (m) BAINHA	CABO	FORÇA DE PROT. (kN)	ALONG. DO CABO (mm)	PESO DO CABO (kg)
C.1	1	15 Ø12,7	11.65	13.95	2085	67	165,7

Comprimento total dos cabos (m)	13,95
Peso total dos cabos (kg)	165,7
Comprimento total das bainhas (m)	11,6
Ancoragens ativas (unidades)	2

NOTAS:

- 1) MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2) AS COTAS INDICADAS NAS ELEVAÇÕES DOS CABOS SÃO REFERENTES À DISTÂNCIA ENTRE A FACE INFERIOR DA VIGA E O C.G. DA BAINHA.
- 3) AÇO PARA PROTENSÃO – CP 190 RB
- $f_{ptk} = 1900 \text{ MPa}$
- $f_{pyk} = 1710 \text{ MPa}$
- $E_p = 200 \text{ GPa}$
- 4) PROPRIEDADES DOS CABOS DE PROTENSÃO C1:
- 15 CORDOALHAS $D = 12,7 \text{ mm}$
- $A_p = 14,85 \text{ cm}^2$
- BAINHA SEMI-RÍGIDA E GALVANIZADA COM DIÂMETRO INTERNO IGUAL A 70 mm
- FORÇA INICIAL DE PROTENSÃO IGUAL A 2085 kN
- 5) ALONGAMENTO TEÓRICO:
- $C_1 = 67 \text{ mm}$
- 6) OS CABOS DE PROTENSÃO DEVERÃO SER PROTENDIDOS POR AMBAS AS EXTREMIDADES.
- 7) SEQUÊNCIA DE PROTENSÃO:
- TODA A PROTENSÃO DEVERÁ SER REALIZADA NO CANTEIRO.
- A PROTENSÃO DEVERÁ OCORRER SOMENTE APÓS O CONCRETO ATINGIR A RESISTÊNCIA $f_{cj} \geq 45 \text{ MPa}$.
- 8) PARÂMETROS DAS PERDAS IMEDIATAS:
- MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE DO CONCRETO $E_{cs} \geq 34,28 \text{ GPa}$.
- $m = 0,20$ (CURVA).
- $k = 0,002$ (RETA).
- ACOMODAÇÃO DAS ANCORAGENS DE 6 mm.
- 9) OS ALONGAMENTOS AFERIDOS NA OPERAÇÃO DA PROTENSÃO PODEM DIFERIR, NO MÁXIMO, 5% DOS ALONGAMENTOS TEÓRICOS.
- 10) CASO AS PROPRIEDADES DO AÇO UTILIZADO NA OBRA SEJAM DIFERENTES DAS CONSIDERADAS EM PROJETO, OS ALONGAMENTOS TEÓRICOS DEVERÃO SER CORRIGIDOS PROPORCIONALMENTE PELO PRODUTO $E_p \times A_p$.
- 11) A FIXAÇÃO DOS CABOS NAS RESPECTIVAS POSIÇÕES DEVERÁ SER GARANTIDA POR MEIO DE DISPOSITIVOS APROPRIADOS PARA EVITAR SEU DESLOCAMENTO DURANTE A CONCRETAGEM.
- 12) APÓS A PROTENSÃO, TENDO A FISCALIZAÇÃO APROVADO O ALONGAMENTO DOS CABOS, PROCEDER PELO PREENCHIMENTO DAS BAINHAS COM NATÁ DE CIMENTO.
- 13) O PROCEDIMENTO DE POSICIONAMENTO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS SOBRE AS VIGAS DEVERÁ SER FEITO SOMENTE APÓS O CONCRETO DAS VIGAS ATINGIR RESISTÊNCIA $f_{cj} \geq 45 \text{ MPa}$.
- 14) PARA O CÁLCULO DOS ALONGAMENTOS DOS CABOS DE PROTENSÃO FOI CONSIDERADA A DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:



PROJETO ESTRUTURAL - CONSTRUÇÃO

OBRA: PONTE SOBRE O CÔRREGO PISCINA	
ENDEREÇO: RUA PERNAMBUCO, BELA VISTA, RONDONÓPOLIS-MT	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: JONATAS GONÇALVES DE SOUZA CRM: 100000	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO:
NÚMERO DA ART/RRT: 037925	NÚMERO DA ART/RRT:
QUADRO DE ÁREAS	CONTEÚDO
ÁREA DO TERRENO: 00,00 m² ÁREA EXISTENTE CONSTRUÍDA: 00,00 m² ÁREA A SER DEMOLIDA: 00,00 m² PERÍMETRO TOTAL DA ÁREA: 00,00 m ÁREA A SER RECONSTRUÍDA: 00 m² ÁREA LIVRE: 00 m² ÁREA PERMANENTE: 00 m² TAXA DE OCUPAÇÃO: 00 % COORDENATE DE APROVEITAMENTO: 00 %	Detalhamento das longarinas - Armaduras ativas e fretagens. DESENHO: JONATAS GONÇALVES REVISÃO: 00 DATA: 04/2026 ESCALA: INDICADA